CUADRO A601 DE PROTECCIÓN PARA 2 MOTORES EN ARMARIO METÁLICO *FABRICADO CON DANFOSS*

Cuadro equipado con protección térmica para 2 motores en caja metálica, control por 2 contactos externos a bornas (presostatos o boyas) protege térmicamente al motor a través de 2 relés térmicos, 2 magnetotérmicos 1 por cada motor y 1 seccionador general de cabecera. Este modelo incorpora selectores OFF-ON, pilotos de marcha y salto térmico y protección de maniobra de serie.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
A601 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,7 a 4,2	**395 €**
A601 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,2	**395 €**
A601 M-3	1,5	8,7	6 a 9,2	**395 €**
A601 M-4	2	10,7	8 a 12	**414 €**
A601 M-5	3	14,7	11 a 16	**418 €**

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
A601 T-1	0,5	1,1	0,85 a 1,3	**405 €**
A601 T-2	0,75	1,6	1,2 a 1,9	**405 €**
A601 T-2/1	1	2,1	1,8 a 2,8	**405 €**
A601 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,7 a 4,2	**405 €**
A601 T-4	3	5,8	4 a 6,2	**405 €**
A601 T-5	4 - 5	7,5 - 9	6 a 9,2	**405 €**
A601 T-6	5,5	9,8	8 a 12	**405 €**
A601 T-7	7,5	13,5	11 a 16	**420 €**
A601 T-8	10	19	15 a 20	**449 €**
A601 T-9	12,5 - 15	21 - 24	19 a 25	**463 €**
A601 T-10	20	32	30 a 45	**550 €**
A601 T-11	25	40	30 a 45	**568 €**

CABLEADO CON TERMINALES Y PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO SEGÚN DIRECTIVAS COMUNITARIAS Y NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON Danfoss

COMPONENTES

- 1 Armario metálico IP55
- 1 Placa metálica *(según armario)*
- 2 Magnetotérmicos de 3 polos
- 1 Magnetotérmico de maniobra
- 2 Contactores de 3 polos *(según potencia)*
- 2 Relés Térmicos *(regulación según tabla)*
- 2 Selectores metálico de ON - OFF
- 1 Regletero de conexión
- 2 Pilotos de señalización Marcha
- 2 Pilotos de señalización Salto Térmico
- 1 Interruptor general tipo KG
- 3 Prensas PG según potencia
- 2 Prensas PG 13

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO, ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN

PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

CUADRO CA601 DE PROTECCIÓN PARA 2 MOTORES EN ARMARIO METÁLICO *FABRICADO CON CHINT*

Cuadro equipado con protección térmica para 2 motores en caja metálica, control por 2 contactos externos a bornas (presostatos o boyas) protege térmicamente al motor a través de 2 relés térmicos electrónicos, 2 magnetotérmicos 1 por cada motor y 1 seccionador general de cabecera. Este modelo incorpora selectores OFF-ON, pilotos de marcha y salto térmico y protección de maniobra de serie.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

MONOFÁSICO a 230V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
CA601 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,5 a 4	**375 €**
CA601 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,3	**375 €**
CA601 M-3	1,5	8,7	6,3 a 10	**375 €**
CA601 M-4	2	10,7	9 a 14	**394 €**
CA601 M-5	3	14,7	13 a 18	**398 €**

TRIFÁSICO a 400V

REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
CA601 T-1	0,5	1,1	1 a 1,6	**385 €**
CA601 T-2	0,75	1,6	1,6 a 2,5	**385 €**
CA601 T-2/1	1	2,1	1,6 a 2,5	**385 €**
CA601 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,5 a 4	**385 €**
CA601 T-4	3	5,8	4 a 6,3	**385 €**
CA601 T-5	4 - 5	7,5 - 9	6,3 a 10	**385 €**
CA601 T-6	5,5	9,8	9 a 14	**385 €**
CA601 T-7	7,5	13,5	13 a 18	**399 €**
CA601 T-8	10	19	17 a 25	**428 €**
CA601 T-9	12,5 - 15	21 - 24	17 a 25	**442 €**
CA601 T-10	20	32	23 a 32	**529 €**
CA601 T-11	25	40	37 a 50	**539 €**

COMPONENTES

- 1 Armario metálico IP55
- 1 Placa metálica *(según armario)*
- 2 Magnetotérmicos de 3 polos
- 1 Magnetotérmico de maniobra
- 2 Contactores de 3 polos *(según potencia)*
- 2 Relés Térmicos electromagnético *(regulación según tabla)*
- 2 Selectores metálico de ON - OFF
- 1 Regletero de conexión
- 2 Pilotos de señalización Marcha
- 2 Pilotos de señalización Salto Térmico
- 1 Interruptor general tipo KG
- 3 Prensas PG según potencia
- 2 Prensas PG 13

CABLEADO CON TERMINALES Y PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO SEGÚN DIRECTIVAS COMUNITARIAS Y NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON CHINT

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN

PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO, ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.

CUADRO A600 CON ALTERNANCIA PARA 2 MOTORES EN ARMARIO METÁLICO *FABRICADO CON DANFOSS*

Cuadro equipado con protección térmica para 2 motores en caja metálica, la protección se realiza a través de 2 relés térmicos 1 por motor, 2 magnetotérmicos 1 por motor y 1 seccionador general corte en carga de cabezera. Este modelo incorpora relé de alternancia electrónico, 2 selectores OFF-ON, 2 pilotos de marcha y 2 pilotos de salto térmico.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

MONOFÁSICO a 230V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
A600 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,7 a 4,2	**425 €**
A600 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,2	**425 €**
A600 M-3	1,5	8,7	6 a 9,2	**425 €**
A600 M-4	2	10,7	8 a 12	**444 €**
A600 M-5	3	14,7	11 a 16	**448 €**

TRIFÁSICO a 400V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
A600 T-1	0,5	1,1	0,85 a 1,3	**435 €**
A600 T-2	0,75	1,6	1,2 a 1,9	**435 €**
A600 T-2/1	1	2,1	1,8 a 2,8	**435 €**
A600 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,7 a 4,2	**435 €**
A600 T-4	3	5,8	4 a 6,2	**435 €**
A600 T-5	4 - 5	7,5 - 9	6 a 9,2	**435 €**
A600 T-6	5,5	9,8	8 a 12	**435 €**
A600 T-7	7,5	13,5	11 a 16	**450 €**
A600 T-8	10	19	15 a 20	**479 €**
A600 T-9	12,5 - 15	21 - 24	19 a 25	**493 €**
A600 T-10	20	32	30 a 45	**580 €**
A600 T-11	25	40	30 a 45	**598 €**

LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO *de este cuadro, es la siguiente:*

- *Activación de bomba 1 a cierre de presostato.*
- *Activación de bomba 2 a cierre de presostato*

El fallo de una de las bombas, origina una caída de presión, lo cual activara el presostato 2 para que el relé de alternancia haga entrar a la bomba que esté en reposo por diferencial de presión.

CABLEADO CON TERMINALES Y PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO SEGÚN DIRECTIVAS COMUNITARIAS Y NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON Danfoss

COMPONENTES

- 1 Armario metálico IP55
- 1 Placa metálica *(según armario)*
- 2 Magnetotérmicos de 3 polos
- 1 Magnetotérmico de maniobra
- 2 Contactores de 3 polos *(según potencia)*
- 2 Relés Térmicos *(regulación según tabla)*
- 2 Selectores metálico de ON - OFF
- 1 Regletero de conexión
- 2 Pilotos de señalización Marcha
- 2 Pilotos de señalización Salto Térmico
- 1 Interruptor general tipo KG
- 1 Relé de alternancia RRA2
- 1 Base BRN
- 3 Prensas PG según potencia
- 3 Prensas PG 13

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO, ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN

PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

CUADRO CA600 CON ALTERNANCIA PARA 2 MOTORES EN ARMARIO METÁLICO *FABRICADO CON CHINT*

Cuadro equipado con protección térmica para 2 motores en caja metálica, la protección se realiza a través de 2 relés térmicos electrónicos, 1 por motor, 2 magnetotérmicos 1 por motor y 1 seccionador general corte en carga de cabecera. Este modelo incorpora relé de alternancia electrónico, 2 selectores OFF-ON, 2 pilotos de marcha y 2 pilotos de salto térmico.

EQUIPO CABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

MONOFÁSICO a 230V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
CA600 M-1	0,33 - 0,50	2,8 - 3,5	2,5 a 4	**399 €**
CA600 M-2	0,75 - 1	4,5 - 5,7	4 a 6,3	**399 €**
CA600 M-3	1,5	8,7	6,3 a 10	**399 €**
CA600 M-4	2	10,7	9 a 14	**419 €**
CA600 M-5	3	14,7	13 a 18	**428 €**

TRIFÁSICO a 400V				
REFERENCIA	H.P.	AMPERIOS	REG. TÉRMICA	EUROS
CA600 T-1	0,5	1,1	1 a 1,6	**415 €**
CA600 T-2	0,75	1,6	1,6 a 2,5	**415 €**
CA600 T-2/1	1	2,1	1,6 a 2,5	**415 €**
CA600 T-3	1,5 - 2	3 - 3,9	2,5 a 4	**415 €**
CA600 T-4	3	5,8	4 a 6,3	**415 €**
CA600 T-5	4 - 5	7,5 - 9	6,3 a 10	**415 €**
CA600 T-6	5,5	9,8	9 a 14	**415 €**
CA600 T-7	7,5	13,5	13 a 18	**429 €**
CA600 T-8	10	19	17 a 25	**458 €**
CA600 T-9	12,5 - 15	21 - 24	17 a 25	**475 €**
CA600 T-10	20	32	23 a 32	**560 €**
CA600 T-11	25	40	37 a 50	**574 €**

LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO *de este cuadro, es la siguiente:*

- *Activación de bomba 1 a cierre de presostato.*
- *Activación de bomba 2 a cierre de presostato*

El fallo de una de las bombas, origina una caída de presión, lo cual activara el presostato 2 para que el relé de alternancia haga entrar a la bomba que esté en reposo por diferencial de presión.

COMPONENTES

- 1 Armario metálico IP55
- 1 Placa metálica *(según armario)*
- 2 Magnetotérmicos de 3 polos
- 1 Magnetotérmico de maniobra
- 2 Contactores de 3 polos *(según potencia)*
- 2 Relés Térmicos electromagnético *(regulación según tabla)*
- 2 Selectores metálico de ON - OFF
- 1 Regletero de conexión
- 2 Pilotos de señalización Marcha
- 2 Pilotos de señalización Salto Térmico
- 1 Interruptor general tipo KG
- 1 Relé de alternancia RRA2
- 1 Base BRN
- 3 Prensas PG según potencia
- 3 Prensas PG 13

CABLEADO CON TERMINALES Y PUNTERAS

FABRICADO Y TESTEADO SEGÚN DIRECTIVAS COMUNITARIAS Y NORMAS ARMONIZADAS

FABRICADO CON CHINT

INTENSIDADES Y REGULACIONES BASADAS EN MOTORES FRANKLIN

PARA OTRAS INTENSIDADES DIFERENTES, ELEGIR CORRECTAMENTE LA REFERENCIA

EL PRODUCTO SE ENTREGA EMBALADO Y REFERENCIADO, ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, DECLARACIÓN «CE» DE CONFORMIDAD, MANUAL DE INSTRUCCIONES, ESQUEMA UNIFILAR Y DE MONTAJE.